Príloha č. 2 **Technické parametre k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 25113924**

Odberateľ: **Spojená škola, P. Mudroňa 46, Martin**

Adresa: P. Mudroňa 46, 036 01 Martin

Objekt spotreby tepla: druh stavby: Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, ul. Východná 16 v Martine, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 658/49, súp. č. 3898, zapísanej v katastri nehnuteľností pre okres Martin v katastrálnom území Záturčie na LV č. 2860

Odberné miesto: určené meradlo spotrebovaného množstva tepla na ÚK na kompaktnej odovzdávacej stanici tepla, ktorá je umiestnená v nebytových priestoroch objektu spotreby tepla v suteréne v miestnosti označenej logom dodávateľa na ul. Východná 16


Odberový diagram	mesiac	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**
	ÚK	18,0%	15,0%	13,0%	9,0%	4,0%	1,0%	0,0%	0,0%	2,0%	9,0%	12,0%	17,0%
	TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Technické parametre		
Požadovaný maximálny tepelný príkon (kW) na odbernom mieste	ÚK	135
	TV	-
Technické parametre primárnej teplonosnej látky	chemicky upravená horúca voda s teplotou do 130°C a tlakom do 2,5 MPa na vstupe do odb. miesta	
Technické parametre zariadenia na spotrebu tepla:	popis - teplovodný rozvod vykurovania s vykurovacími telesami	
	tlak - max. do 0.6 MPa	teplota - max. 90 °C


Vykurovanie	
Zahájenie vykurovania vo vykurovacej sezóne pri vonkajšej teplote nižšej ako (°C)	13
Prerušenie vykurovania vo vykurovacej sezóne pri vonkajšej teplota vyššej ako (°C)	13

Nastavenie vykurovacej krivky

Pondelok - Piatok



Sobota - Nedeľa



* uvedená vykurovacia krivka je automaticky korigovaná na základe potveternostných podmienok a teploty v spiatočke

Dohodnutý harmonogram dodávky tepla na vykurovanie	Pondelok		Utorok		Streda		Štvrtok	
	režim	čas	režim	čas	režim	čas	režim	čas
	normál	05:00 - 13:00	normál	05:00 - 13:00	normál	05:00 - 13:00	normál	05:00 - 13:00
	útlm	13:00 - 05:00	útlm	13:00 - 05:00	útlm	13:00 - 05:00	útlm	13:00 - 05:00
	Piatok		**Sobota**		**Nedeľa**			
	režim	čas	režim	čas	režim	čas		
	normál	05:00 - 13:00	normál	-	normál	-		
	útlm	13:00 - 05:00	útlm	celý deň	útlm	celý deň		

Poznámka: začiatok vykurovania po prerušení môže začať v časovom predstihu v závislosti od vykurovaného objektu tak, aby boli dodržané požiadavky na tepelnú stabilitu miestnosti podľa vyhlášky č. 152/2005 Z. z.

Sústava tepelných zariadení v objekte spotreby na strane odberateľa je/~~nie~~ je ku dňu podpisu tejto zmluvy hydraulicky vyregulovaná.

V Martine dňa 23.9.2024

V Martine dňa 16.9.2024